

AVANT MISE EN ROUTE

VISITE PREVOL	EFFECTUÉE
BARRE DE MANŒUVRE	ENLEVÉE
DOCUMENTATION	A BORD
INDEX HORAMETRE	NOTE
SIÈGES CEINTURES	RÉGLÉS VEROUILLÉS
EQUIPEMENTS SPECIFIQUES (GILETS)	A BORD
BATTERIE	ON
PANNEAU D'ALARME	VERIFIÉ
MIXTURE	ÉTOUFFOIR
FREIN DE PARC	SERRÉ
SELECTEUR ESSENCE	BOTH
AUTONOMIE	ANNONCEE
DISJONCTEUR	VÉRIFIÉS
BEACON & ANTICOLLISION	ON
CLEFS DE CONTACT	EN PLACE

MISE EN ROUTE

PIEDS	SUR FREINS
ABORDS	DEGAGÉS

MOTEUR FROID :

MANETTES DES GAZ	OUVERT 0,5 CM
POMPE ESSENCE	ON
MIXTURE	AVANCEE >> 3 à 5 Gal/h puis ÉTOUFFOIR
POMPE ESSENCE	OFF
DEMARREUR	START
MIXTURE	DOUCEMENT VERS PLEIN RICHE

MOTEUR CHAUD :

MANETTE DES GAZ	OUVERT 0,5 CM
CONTACT MAGNETO	START
MIXTURE	DOUCEMENT VERS PLEIN RICHE

APRES MISE EN ROUTE

PRESSION D'HUILE	VÉRIFIÉE
REGIME	1200 Tr /min
ALTERNATEUR	ON, CHARGE VÉRIFIÉE
PANNEAU ALARMES	ETEINT
AVIONIQUE MASTER	ON
TRANSPONDEUR	ALT
SUCCION	4.5 à 5.5
CONSERVATEUR DE CAP	VERIFIÉ
VOLETS	RENTRÉS
RADIO / NAV / GPS	RÉGLÉS
ALTIMETRES	RÉGLÉS, COMPARÉS
HORIZON ARTIFICIEL	VERIFIÉ
PILOT AUTOMATIQUE	TEST EFFECTUÉ
COMPENSATEUR	DÉBATTEMENT EFFECTUÉ

ROULAGE

HEURE BLOCK	NOTEE
FREIN DE PARC	DESSERRE
FREINS	TESTES, EFFICACES ET SYMETRIQUES
CHECK VSV	EFFECTUÉE

ESSAIS MOTEUR

FREIN DE PARC	SERRÉ
PHARE TAXI	OFF
T° / P° HUILE	VERIFIEE, ARC VERT
REGIME	2000 Tr/min
MAGNETOS	PERTE MAX 150 Tr/min - ECART MAX 50 Tr/min
CHARGE	VERIFIÉE
SUCCION	VERIFIÉE
ESSAI RALENTI	600 Tr/mn STABLE
REGIME	1200 Tr/Min

AVANT ALIGNEMENT

COMMANDES	LIBRES ET DANS LE BON SENS
COMPENSATEUR	POSITION DÉCOLLAGE
VOLETS	0°
PHARE ATERRISSAGE	ON
FEUX NAVIGATION	A LA DEMANDE
MAGNETOS	BOTH
TRANSPONDEUR	ALT
INSTRUMENTS MOTEUR	VÉRIFIÉS, ARC VERT
PORTES & FENETRES	FERMÉE, VEROUILLÉE

BRIEFING DEPART	EFFECTUÉ
BRIEFING SECURITE	EFFECTUÉ
APPROCHE	DÉGAGÉE
FREIN DE PARC	DÉSSERRE

ALIGNEMENT

CONSERVATEUR DE CAP	VERIFIE
HEURE	NOTEE
POMPE	OFF
PHARES	ON
VOLETS	0°

LORS D'UN DECOLLAGE VOLET 10° - LES DISTANCES DE ROULEMENT
ET DE PASSAGE DES 15 m SERONT AMELIOREES DE 10% ,
MAIS LA PENTE DE MONTEE SERA DEGRADEE

**DÉCOLLAGE**

PUISSANCE	DISPONIBLE 2300 Tr/Min
BADIN	ACTIF
ALARMES	VERIFIÉES

APRÈS DÉCOLLAGE

VITESSE	80 KTS
	<u>> 500 FT</u>
PHARES	OFF
INSTRUMENTS MOTEURS	VERIFIES, ARC VERT

CROISIERE

PARAMETRES MOTEURS	2400 Tr/min
INSTRUMENTS MOTEURS	VERIFIES, ARC VERT
CONSERVATEUR DE CAP	VÉRIFIÉ
ALTIMETRE	REGLES, COMPARES
RADIO / NAV / GPS	AFFICHES

POINT TOURNANT

CHRONO	TOP
CAP	AFFICHE
VENT	CONFIRME
HEA	CALCULEE
ALTITUDE	VERIFIEE
RADIO / NAV / GPS	REGLE
ESSENCE	AUTONOMIE ANNONCEE

DESCENTE

BRIEFING ARRIVEE	EFFECTUÉ
ALTIMETRES	REGLES, COMPARES
SELECTEUR ESSENCE	BOTH

APPROCHE

MIXTURE	PLEIN RICHE
PHARE ATERRISSAGE	ON
VOLETS si < 85 kt	10°
Vi	80 KT

FINALE

VOLETS	SORTIS
MIXTURE	PLEIN RICHE
PHARE	ON
<u>VITESSE</u>	
VOLETS 0° / 10°	70 KT+ KVe
VOLETS 20°	65 KT + Kve
VOLETS 30°	60 KT + Kve

APRES ATERRISSAGE

VOLETS	RENTRÉS
COMPENSATEUR	NEUTRE
PHARE ATERRISSAGE	OFF
PHARE TAXI	ON
PITOT HEAT	OFF
TRANSPONDEUR	ALT 7000

ARRET MOTEUR

FREIN DE PARC	SERRÉ
RADIO	CLOTURÉE
AVIONIQUE MASTER	OFF
PHARES TAXI	OFF
REGIME	INFÉRIEUR à 900 Tr/mn
ESSAI COUPURE MAGNÉTOS	ÉFFECTUÉ
REGIME	1100 Tr/mn
MIXTURE	ÉTOUFFOIR
MAGNÉTOS	OFF
CLÉS	RETIRÉES
ALTERNATEUR	OFF
BATTERIE	OFF
ANTICOLLISION	OFF